

Харьковскому городскому голове  
**Кернесу Г.А.**

Копия: Начальнику инспекции ГАСК в  
Харьковской обл.  
**Мальцеву А.Т.**

председателю правления  
ОАО «Трест Жилстрой-1»  
**Харченко А.М.**

владельцев квартир в домах по адресу  
пр. Победы, 66К,

## **ЗАЯВЛЕНИЕ**

**Уважаемый Геннадий Адольфович**, мы, нижеподписавшиеся владельцы квартир в доме по адресу пр. Победы 66-к, просим Вас разобраться и принять меры в связи со сложившейся ситуацией по выполнению работ компанией ОАО «Трест Жилстрой-1» по завершению строительства нашего дома и приведения его в жилое состояние в соответствии с проектной документацией и нормативно-строительными документами.

При том, что инспекцией ГАСК еще 31.12.2010 г. сертификатом соответствия №ХК 000374 дом был принят в эксплуатацию, до настоящего времени в доме не окончено большое количество работ, предусмотренных проектной документацией и нормативными документами, без завершения которых эксплуатация дома не возможна, в том числе:

1. **Не окончен монтаж** внутриквартирных систем отопления, а именно, не установлены и не подключены отопительные приборы.
2. На отопительных приборах систем отопления **не установлены автоматические терморегуляторы** в соответствии с п 5.27 ДБН В.2.2-15-2005.
3. **Не проведены гидравлические испытания системы отопления.** В соответствии с п. 3,43а СНиП 2.04.05-91 «ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА» *"Трубы, фасонные детали и соединения должны выдерживать без разрушения и потери герметичности:*
  - 3.1 пробное давление воды, превышающее рабочее давление в системе отопления в 1,5 раза, но не менее 0,6Мпа, при постоянной температуре воды 95°С;
  - 3.2 постоянное давление воды, равное рабочему давлению воды в системе отопления, но не менее 0,4Мпа, при постоянной расчетной температуре теплоносителя, но не ниже 80°С, в течение 25-ти летнего расчетного периода эксплуатацию.*Гидравлические испытания пластмассовых трубопроводов должны предусматривать повышение давления до требуемой величины в течение не менее 30 мин. Трубопровод считают выдержавшим испытание при падении давления в нем не более чем на 0,06 МПа в течение следующих 30 мин и при дальнейшем падении давления в течение 2-х часов не более, чем на 0,02 Мпа."*

А также в соответствии с п 13 приложения 26 СНиП 2.04.05-91 *"Все трубопроводы должны быть подвергнуты испытанию давлением по п. 3.43а при постоянной температуре испытательной среды. В трубопроводе не должно быть трещин."*
4. В квартирах **установлены окна, которые имеют значительно меньшее значение сопротивления теплопередаче** ( $0,3 \text{ м}^2 \cdot \text{°C}/\text{Вт}$ ) **чем минимально требуемое** ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель» (Таблица 1) ( $0,6 \text{ м}^2 \cdot \text{°C}/\text{Вт}$ ). При этом по желанию до установки стеклопакетов ОАО «Трест Жилстрой-1» устанавливал окна соответствующие нормативам по отдельному договору за дополнительную плату.

5. В соответствии с проектной документацией все наружные стены, включая места вокруг окон лоджий должны быть теплоизолированы утеплителем. При этом после изменения проектного решения после сдачи дома в эксплуатацию, без согласования с проектной организацией (на запросы технического решения, согласованного с проектной организацией не предъявили) ОАО «Трест Жилстрой-1» выполнил не внутреннюю, а наружную теплоизоляцию, причем **в местах вокруг окон лоджий не выполнил теплоизоляционные работы**, а это ведет к увеличению теплопотерь и расходов жильцов дома на отопление.
6. **Приведенное сопротивление теплопередаче наружных стен** квартиры с учетом отсутствия на этих стенах утепления **значительно ниже требуемого** ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель» (Таблица 1). Согласно требования ДБН минимальное значение сопротивления теплопередаче наружных стен жилых помещений составляет  $2,8 \text{ м}^2 \cdot \text{°C}/\text{Вт}$ , а фактическое сопротивление теплопередаче наружных стен:
- при толщине 520 мм (2 кирпича) –  $0,68 \text{ м}^2 \cdot \text{°C}/\text{Вт}$  (в 4,1 раза меньше минимально допускаемого значения),
  - при толщине 640 мм (2,5 кирпича) –  $0,84 \text{ м}^2 \cdot \text{°C}/\text{Вт}$  (в 3,3 раза меньше минимально допускаемого значения).
  - при толщине 920 мм (3,5 кирпича) –  $1,04 \text{ м}^2 \cdot \text{°C}/\text{Вт}$  (в 2,9 раза меньше минимально допускаемого значения).
  - Для стен выше 8-го этажа, толщиной 640 мм, которые с наружной стороны отделаны тепловой изоляцией (пенопласт) –  $2,4 \text{ м}^2 \cdot \text{°C}/\text{Вт}$  (в 1,17 раза меньше минимально допускаемого значения)
- Снижение указанной характеристики стен и окон от требуемой нормами приведет к значительному увеличению потребления тепла на обогрев помещений в зимнее время (ориентировочно **на 10 тыс. грн./месяц с дома** в течении отопительного периода, **или 65 тыс. грн./год** ), а следовательно к значительным дополнительным материальным затратам с нашей стороны в течение всего периода эксплуатации квартиры.
7. **Не выполнено благоустройство и озеленение** прилегающей территории. Хотя согласно акта готовности объекта к эксплуатации **благоустройство должно было быть закончено до 30.09.2011г.**
8. **Не выполнены работы по** прилегающим к дому **внутриквартальным автодорогам.**
9. **Дом не подключен к городской сети водопровода** (не закончен монтаж трубопроводов на придомовой территории).
10. **Дом не подключен к городской сети бытовой канализации** (не закончен монтаж трубопроводов на придомовой территории).
11. **Дом не подключен к городской сети дождевой канализации** (не закончен монтаж трубопроводов на придомовой территории).
12. **Не выполнена разводка электрического ввода** на электрическую печь в соответствии условиями договоров паевого участия в строительстве жилого дома.
13. **Не функционирует система вентиляции.** На кухне и в двух санузлах из вытяжных проемов имеется приток воздуха, при этом не выполняется требование ДБН В.2.2-15-2005 табл. 4:  
*для кухни вытяжной воздухообмен -  $90 \text{ м}^3/\text{ч}$ ;*  
*ванная -  $25 \text{ м}^3/\text{ч}$ ;*  
*уборная -  $50 \text{ м}^3/\text{ч}$ .*  
В соответствии с п. 5.31 ДБН В.2.2-15-2005 *"Из каждой кухни, санитарного узла должен проектироваться индивидуальный вертикальный вытяжной канал с выпуском воздуха в атмосферу"*.
14. **Не закончено обустройство мусоропровода** (отсутствуют загрузочные клапаны). В соответствии с п. 5.10 ДБН В.2.2-15-2005 мусоропровод должен быть смонтирован. **Помещения**, где расположен мусоропровод, которые являются местом общего пользования, **закрыли на замок, ограничив доступ жильцов.** При этом организации связанные с ОАО «Трест Жилстрой-1» звонили жильцам и предлагали купить указанные помещения общего пользования, хотя по закону данные помещения являются собственностью всех жильцов.
15. **Не установлена отсекающая арматура** на отводах от стояков горячей и холодной воды.

16. В соответствии с п. 5.45 ДБН В.2.2-15-2005 "Жилые здания оборудуют сетями и устройствами телекоммуникаций общего пользования (связи, телевидения, проводного вещания)". При этом в доме отсутствует система эфирного телевидения.
17. Не полностью смонтирована система противопожарной сигнализации. Датчики установлены не во всех помещениях.

Согласно Постановления кабинета министров №923 от 08.10.08 «Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів»:

П. 2 «Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів здійснюється на підставі сертифіката відповідності, що видається Держархбудінспекцією», *этот сертификат выдан еще 31.12.2010 г.*

П. 9 . «На закінченому будівництвом об'єкті повинні бути виконані всі передбачені проектною документацією та державними стандартами, будівельними нормами і правилами роботи, а також змонтоване і випробуване обладнання.». При этом до настоящего времени имеется большое количество незаконченных работ, отклонений от проектной документации и строительных норм, указанных выше!

В результате более года жильцы дома не имеют возможности въехать в свои квартиры, и сроки въезда до сих пор так и не определены, несмотря на введение дома в эксплуатацию. В связи со значительным затягиванием сроков исполнения своих обязательств ОАО «Трест Жилстрой-1», и финансовыми издержками, которые несут клиенты ОАО «Трест Жилстрой-1», ситуация может стать предметом массового судебного разбирательства.

**Просим:**

- Харьковского городского голову содействовать разрешению данной ситуации;
- ОАО «Трест Жилстрой-1» принять меры по скорейшему устранению недоделок, особенно пунктов 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 16 которые не дают возможности жильцам пользоваться своим имуществом, нарушая тем самым их права;
- инспекцию ГАСК в Харьковской области проконтролировать выполнение требований, связанных с введением дома в фактическую эксплуатацию.

Также просим сообщить, каким образом мы можем ознакомиться с проектом благоустройства, озеленения придомовой территории, включая установку малых архитектурных форм и другой проектной документацией по нашему дому для возможности контроля соответствия технических решений требованиям нормативных документов. На неоднократные устные обращения к сотрудникам ОАО «Трест Жилстрой-1» с просьбой показать проект с части благоустройства территории, был получен отказ.

Просим сообщить, как жильцам нашего дома можно ознакомиться с перспективными планами застройки близлежащей территории рядом с нашим домом.

Владельцы квартир:

№ дома, кв-ры	Дата	Подпись	ФИО	№ дома, кв-ры	Дата	Подпись	ФИО



